strazi / indicatori tehnici	UM	loc. Cetariu										loc. Tăutelec			loc. Șișterea			total
		strada CSIPKES UTCA	strada ROKA UTCA	strada MALOM UTCA	strada PAL PISTA UTCA	strada PINCZE UTCA	strada NAGY DOMB UTCA	strada KIS DOMB UTCA	strada TEMETO UTCA	strada SICATOR UTCA	strada FN de legatura	strada Rokas	strada ZSIDO	strada UJSOR	strada RIKKANCS UTCA	strada KIS UTCA	strada NAGY UTCA	
Lungime carosabil	ml	1155,12	749,51	599,20	748,06	295,91	319,38	226,73	416,00	381,41	182,94	246,49	384,68	576,27	686,58	1339,02	650,42	8957,72
Latime proiectata	ml	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	
Lungime acost. la 0,75 m latime	ml	2310,24	1499,02	1198,40	1496,12	591,82	638,76	453,46	832,00	762,82	365,88	492,98	769,36	1152,54	1373,16	2678,04	1300,84	17915,44
Suprafata casete de largire carosabil stg-dr.	mp	1155,12	749,51	599,20	748,06	295,91	336,73	283,41	416,00	476,76	228,68	308,11	480,85	864,41	1554,00	1673,78	735,00	10905,52
Suprafata casete la bretele, racorduri, drumuri laterale, supralargiri	mp	302,00	535,00	305,00	220,00	60,00	210,00	90,00	50,00	230,00	30,00	89,00	179,00	152,00	238,00	162,50	827,00	3679,50
Suprafata asfaltata	mp	4344,92	3158,29	2402,20	2838,21	1095,69	1152,83	883,56	1506,00	1564,94	670,29	951,72	1525,38	2168,95	2641,03	4849,07	2885,00	34638,05
Balast la carosabil (completare)	cm	20,00	15,00	15,00	20,00	25,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	20,00	5,00	25,00	20,00	
Suparafata scarificata si completata cu balast	mp	2887,80	1873,78	1498,00	1870,15	739,78	606,11	566,83	1040,00	858,17	411,62	554,60	865,53	1152,54	849,03	3012,80	1323,00	20109,72
Santuri in taluz natural	ml	2205,24	1404,02	995,40	1432,12	413,82	518,76	373,46	732,00	732,82	365,88	492,98	769,36	1152,54	1373,16	2678,04	1235,84	16875,44
Santuri pereate trapezoidale la baza zid de sprijin	ml	105,00	50,00		64,00			80,00	100,00	30,00								429,00
Rigole pereate triungiulare la baza zid de sprijin	ml		45,00	203,00		178,00	120,00										65,00	611,00
Lungime zid de sprijin	ml	140,00	95,00	203,00	64,00	178,00	120,00	80,00	100,00	30,00							145,00	1155,00
Inaltime elevatie la zid de sprijin	ml	0,94	0,87	0,84	0,91	0,75	0,75	1,00	1,00	0,75							2,00	9,81
Bucati Podete Transv. Dn800	buc		1,00						1,00	1,00				1,00	1,00	1,00		6,00
Lungime Podete Transv. Dn800	ml		7,50						10,00	7,50				10,00	10,00	12,00		57,00
Bucati Podete Transv. Dn600	buc	3,00		1,00		1,00	1,00	1,00									2,00	9,00